

PROJEKTINFORMATIONEN

Sämtliche Farben und Materialien sind vor der Ausführung mit der Bauherrschaft und der Bauleitung abzusprechen.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Bauleitung: Tel. 041 494 90 40

LEGENDE

	Beton	R.ST.	UK roher Sturz	R.BO.	OK roher Boden
	Backstein	F.ST.	UK fertig Sturz	F.BO.	OK fertig Boden
	Kalksandstein	F.BR.	OK fertig Brüstung	RAF	Raffiamentenstore
	Wärmedämmung	F.FB.	OK fertig Fensterbank	K	Kurbel
	Backstein mit	F.SW.	OK fertig Schwelle	ZEM	Zementschwelle
	Backstein Mauerfussdämmung	R.SW.	OK rohe Schwelle	MFb	Metallfensterbank

WICHTIGE SCHALLSCHUTZ- UND BAUPHYSIKALISCHE MASSNAHMEN UND BEDINGUNGEN AM BAU

Alle Mauerwerke sind auf Wandler zu erstellen. Im UG zusätzlich mit Feuchtklebstappe, Deckenlager nach Angaben Ingenieur. Sämtliche Installationschächte müssen ausgelegt und mit 3 cm Steinwolle ausgeschüttet werden. Schieber und Sanitärapparate nicht statt an Bauteilen verbinden (körperschalldämmte Montage). Kichenbüten mit nylonbeschichteten Rollen oder Führungsschienen auf Gummlager montieren. Hebeschiebetüren sind auf Gummlager zu montieren. Wohnungstrennwände nicht schlißen (nur in Absprache Bauleitung). Geron TSE unter Duschen verkleben. Waschmaschinensockel mit entsprechendem schall- und schwingungsdämmendem System gießen. Wohnungsbassinschüssel mit Alupan oder gleichwertig ausführen. Schallschallsorbtion Türen > 37 dB.

