

PROJEKTINFORMATIONEN

Bitte beachten Sie die Schalungs-, Einlage- und Bewehrungspläne des Bauingenieurs.
Bitte beachten Sie die Aussparungspläne Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektro.

Sämtliche Farben und Materialien sind vor der Ausführung mit der Bauherrschaft und der Bauleitung abzusprechen.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Bauleitung: Tel. 041 494 90 40

	Beton	R.ST.	UK roher Sturz	R.BO.	OK roher Boden
	Backstein	F.ST.	UK fertig Sturz	F.BO.	OK fertig Boden
	Kalksandstein	F.BR.	OK fertig Brüstung	RAF	Raffelamentstore
	Wärmedämmung	F.FB.	OK fertig Fensterbank	K	Kurbel
	Backstein mit Mauerfussdämmung	F.SW.	OK fertig Schwelle	ZEM	Zementschwelle
		R.SW.	OK rohe Schwelle	MFb	Metallfensterbank

Alle Mauerwerke sind auf Wandlager zu erstellen. Im UG zusätzlich mit Feuchtheitssperre, Deckenlager nach Angaben Ingenieur.

Sämtliche Installationsschächte müssen ausgestellt und mit 3 cm Steinwolle ausgekleidet werden.

Küchen und Sanitärapparate nicht starr mit Bauteilen verbinden (körperschalldämmte Montage).

Schiebetüren mit nylonbeschichteten Rollen oder Führungsschienen auf Gummilager montieren.

Hebeschiebetüren sind auf Gummilager zu montieren.

Wohnungstrennwände nicht schellen (nur in Asprache Bauleitung). Gonon TSE unter Duschen verkleben.

Waschmaschiensockel mit entsprechendem schall- und schwingungsdämmendem System gießen.

Wohnungsabschlüssen mit Alupan oder gleichwertig ausführen. Schalldämmung Türen > 37 dB.

