

Objekt 3 MFH Dorfmitte, Hendschiken		Mst 1:50
Bauherr: BR Immobilien und Baumanagement AG Hirschengraben 20 6003 Luzern	GU: Kobelt und Partner Mühlfangstrasse 16 8570 Weinfelden	Projekt: Neubau 3 MFH mit Tiefgarage Dotikerstrasse 5604 Hendschiken
Plan Haus 3 Erdgeschoss	Gez ft	Objekt Nr 2012-09
Grösse 105x52	Datum 16.05.2013	Plan Nr 500
Rev 25.08.14	I	

± 0.00 = 413.30 m. ü. Meer = OK fertig Boden EG

Plat: S:\2012-09 Überbauung Dorfmitte Hendschiken\07 Pläne\Ausführung\2012-09 Grundrisse Haus 3.PRT

Rev.	WANN	WAS	WER
I	25.08.14	Änderung Breite Lifttüre	ks
F	30.04.14	Elektro-Verteilung Whg 3.1 in Rückwand Garderobe	ks
G	27.05.14	Neu Aussenstreppe, Stützen Balkone 12/12cm	ks
H	16.06.14	Laubengang Koten, Schnitt FS6	ks

Legende

- Backstein
- Kalksandstein
- Beton
- Sichtbeton
- Kunststein
- Caimo
- Brettschichtholz / Vollholz
- Holzwerkstoffe
- Holz massiv
- Dämmstoffe
- Gips
- OK fertig Boden
- OK roher Boden

Abkürzungen

Br	OK fertig Brüstung	IL	im Licht
St	UK roh Sturz	R	Rollladen
Sw	OK Schwelle	Fr	Faltrollladen
Roto	Dreh-Kippbeschlag	Raff	Rafflamellenstoren
K/M	Kurbel / Motor	Kl	Klappladen
Ei	Brandschutzelement	Mb	Metallfensterbank
DW	Dachwasser	Kstb	Kunststeinfensterbank

- Alle Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung zu kontrollieren
- Es dürfen keine Masse aus dem Plan gemessen werden. Unklarheiten sind unbedingt mit der Bauleitung abzusprechen
- Türhöhen verstehen sich ab OK höher gelegenen Fertigboden respektiv ab OK fertig Schwelle bis UK roher Sturz
- Fenster- und Balkontürhöhen verstehen sich ab OK Borde Fensterbank (bzw. ab OK rohe Brüstung bei Kellerfenster) bis UK roher Sturz (oder vorfabrizierten Fertigelementen)
- Sämtliche Fensteranschläge, wenn nichts anderes vermerkt, 10 cm Luftschuttschwelle mind. 9 cm ab fertig Boden aussein
- Luftschutzür mind. 4 cm Licht zwischen fertig Boden und UK Tür
- Unter allen Backsteinwänden Wandlager durchgehend bei Türen
- Feuchtigkeitsisolierung im UG: 1 Lage Dachpappe unter alle KS-Wände

