Überbauung Allmend
Haus RIGIblick

5634 Merenschwand

Gebäude: RIGIblick	Plan-Nr.: 1301/53
Plan-Bez.: Ausführung Dachgeschoss	
Datum: 17.04.2015	Gez.: od
Mst.: 1:50	Grösse: 105x60
Code: mr_grundrisse	Version: C

Revisionen:

Datum	Korrex	wer
26.06.2015	Küche	DG
19.10.2015	Fenster	DG
-	-	-

Bauherr: Baugesellschaft Allmend, c/o M.V.Müller, Sonnacker 25, 8905 Arni, T: 044 461 76 76, info@mreabau.ch

Architekt: COMPLAN ARCHITEKTUR AG, Goldbrunnenstrasse 152, 8055 Zürich, T: 044 461 76 76, F: 044 461 75 40, info@complan.ch

Bauingenieur: Seiler Bau-Ingnieure + Planer AG, Dorfplatz, 8917 Oberlunkhofen, T: 056 649 90 30, F: 056 649 90 39, info@sipag.ch

±0.00 = F.B.EG = 385.70 m.ü.M.

ALLE MASSE SIND ROHMASSE.
DIE TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AB OK. FERTIGEM BODEN BIS UK. ROHEM STURZ.
DIE FENSTERHÖHEN BEZIEHEN SICH AB OK. FENSTERBANK BIS UK ROHEM STURZ.
SÄMTLICHE MASSE UND DETAILS SIND DURCH DIE AUFTRAGSLEITUNG UND DEN UNTERNEHMER AM BAU ZU KONTROLLIEREN.
ABWEICHUNGEN SIND UNVERZÜGLICH DER BAULEITUNG MITZUTEILEN.
FÜR ALLFÄLLIGE MÄNGEL, DIE AUS DER NICHTBEACHTUNG DIESER VORSCHRIFT ENTSTEHEN, HAFTET DER UNTERNEHMER (SIA- NORM 118).

LEGENDE:

RST:	UK ROHER STURZ
FST:	UK FERTIG STURZ
FBR:	OK FENSTERBANK
RBR:	OK ROHE BRÜSTUNG
RAFF:	RAFFLAMELLENSTOREN
M:	METALLFENSTERBANK
C:	BETONFENSTERBANK MIT WD
ES:	ENTLÜFTUNGSSCHACHT
LS:	LICHTSCHACHT
BF:	BODENFLÄCHE
UKR.D.	UK ROHE DECKE
UKF.D.	UK FERTIG DECKE
K:	KURBEL
DK:	DREH-KIPPFLÜGELFENSTER
DF:	DREHFLÜGELFENSTER
FV:	FESTVERGLASUNG
LF:	LEIBUNGSFENSTER

- BACKSTEIN
- KALKSANDSTEIN
- STAHLBETON
- WÄRMEDÄMMUNG
- VORFABR. HOLZELEMENT
- HOLZWERKSTOFFE
- INSTALLATIONSFREI ZONE
- XXX POSITION IN DER FENSTERLISTE UND OFFERTE
- XXX POSITION IN DER TÜRLISTE UND OFFERTE

DG.01 Wohnen/Essen/Kochen
+5.76 BF: 38.6m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Parkett/Platten W Abrieb D Spritzputz

DG.02 Zimmer 1
+5.76 BF: 20.0m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Parkett W Abrieb D Spritzputz

DG.03 Zimmer 2
+5.76 BF: 15.8m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Parkett W Abrieb D Spritzputz

DG.04 Zimmer 3
+5.76 BF: 14.6m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Parkett W Abrieb D Spritzputz

DG.05 Bad/WC
+5.76 BF: 5.0m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Platten W Platten/Abrieb D Spritzputz

DG.06 DU/WC
+5.76 BF: 5.0m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Platten W Platten/Abrieb D Spritzputz

DG.07 Reduit
+5.76 BF: 4.0m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Platten W Platten/Abrieb D Spritzputz

DG.08 Bad/WC
DG.08 Korridor
+5.76 BF: 18.1m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Parkett W Abrieb D Spritzputz

DG.09 Terrasse
+5.75 BF: 44.6m² div. UKF.D. +8.23

DG.10 Wohnen/Essen/Kochen
+5.76 BF: 42.4m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Parkett/Platten W Abrieb D Spritzputz

DG.11 Zimmer 1
+5.76 BF: 19.6m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Parkett W Abrieb D Spritzputz

DG.12 Zimmer 2
+5.76 BF: 13.6m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Parkett W Abrieb D Spritzputz

DG.13 Zimmer 3
5.76 BF: 12.3m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
5.63
Parkett Abrieb Spritzputz

DG.14 Bad/WC
+5.76 BF: 5.5m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Platten W Platten/Abrieb D Spritzputz

DG.15 DU/WC
+5.76 BF: 6.1m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Platten W Platten/Abrieb D Spritzputz

DG.16 Reduit
+5.76 BF: 4.2m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Platten W Platten/Abrieb D Spritzputz

DG.17 Korridor
+5.76 BF: 15.3m² UKR.D. +8.17 UKF.D. +8.16
+5.63
B Parkett W Abrieb D Spritzputz

DG.18 Terrasse
+5.75 BF: 58.5m² div. UKF.D. +8.23

DG.19 Erschliessung
+5.70 BF: 30.2m² UKR.D. +8.23 UKF.D. +8.23
+5.68

Whg 107 4.5 Zi 121.1 m2
Whg 108 4.5 Zi 118.9 m2