
Grundrissplan



Allgemeine bauliche Massnahmen

Eingangstüre	Einbau neue Eingangstür
Fenster	Einbau neuer Fenster mit 2-fach Isolierverglasung
Küche	Bodenbelag Instand stellen
Balkon	Neuanstrich Boden, Wände und Decke

Sanierung Bad

Bodenbelag	Feinsteinzeugplatten, 60x30cm
Wandbelag	Feinsteinzeugplatten, raumhoch
Decke	neuer Anstrich
Apparate	Ersatz von WC, Waschtisch, Spiegelschrank, Armaturen und Garnituren
Lüftung	Einbau Abluftventilator

Legende

Bestand
Abbruch
Neu

0 1 2 5m

Alle Angaben vorbehältlich des definitiven Ausführungprojektes.