



Projektänderung	
26.04.2019	Anpassung Treppe, Ergänzung Bemessung
12.06.2019	Ergänzung Bemessung
19.06.2019	Ergänzung Bemessung auf Türhöhen 05.07.2018
05.07.2019	Genähs Balkenlag/Baumwästel Anpassung Mauerdicke: vorher 15cm neu 12,5cm Wdhung rechts Reduit/Schacht

- Hinweise**
- Die Masse sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau, wie im Plan zu kontrollieren!
 - Massfehler in den Plänen, welche dem Unternehmer auffallen, sind der Bauleitung umgehend zu melden!
 - Türen: Höhen ab fertig Boden oder Schwelle bis UK roher Sturz.
 - Fenster: Massgebend sind die Detailpläne des Architekten respektive die Ausführungspläne des Unternehmers.

Legende		Abkürzungen	
	Beton	VR	Verbundraffstore
	Bausteinmauerwerk	MFB	Metallfensterbank
	Kalksandsteinmauerwerk	WSK	Welterschenkel
	Zementstein	r./St./Br.	roh/fertig Brüstung
	EPS Dämmung	r./St./St.	roh/fertig Sturz
	XPS Dämmung	Sw.	Schwelle
	Unterlagsboden	RB	roh Boden
	Fertigbeläge	FB	fertig Boden
	Massivholz		
	OSB Platte		

ESH Decke 2,1% Gefäll

Fertig Boden EG ±0.00 = 421.60mü.M.
 Ripunkt 5056 = 421.90mü.M. (+0.30)

INTEGRAL BAUMANAGEMENT AG Integral Baumanagement AG Solothurnstrasse 11 Postfach 4601 Olten Fächer Telefon: 062 205 69 69 Fax: 062 205 69 60 mail: info@integral-ag.ch web: www.integral-ag.ch	Bauherrschaft Im Lisch Immobilien AG c/o Integral Baumanagement AG Solothurnstrasse 11, 4600 Olten	Grundeigentümer Erbengemeinschaft Rauber p/A Rainer Nussbaumer Wolfenstrasse 6 4629 Fürenbach
	Projektverfasser Integral Baumanagement AG Solothurnstrasse 11 Postfach 4601 Olten Fächer Telefon: 062 205 69 69 Fax: 062 205 69 60 mail: info@integral-ag.ch web: www.integral-ag.ch	21712 IMF im Lisch Kappelerweg, Brünigen Parzelle 305 Ausführung Erdgeschoss A 1-50 Erstellungsdatum / Gezeichnet 14.12.2017/ gnc